

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ANZIO

Data, 16/09/2015

**IL TECNICO**  
U.T.C.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 N.P.01 18/07/2006	Segnaletica stradale per percorsi alternativi per l'intera durata dei lavori, eseguita con vernici rifrangenti di colore giallo, completamente con cartellonistica verticale ovvero ... ondente alla normativa del codice della strada ed alle disposizioni che verranno impartite dalla D.L. e Resp. Sicurezza.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
2 N.P.02 18/07/2006	Recinzioni su strada per protezione aree di lavoro eseguite con pannellature mobili in rete metallica fissata su basamenti in conglomerato cementizio; compreso impianto per luci no ... ere occorrente per segnalazioni e visibilità. Per l'intera durata dei lavori compresi e compensati tutti gli spostamenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
3 N.P.03 18/07/2006	Sistemazione di passerelle mobili per consentire continuità agli accessi carrabili e pedonali costituite da strutture in ferro o in legno; compresi eventuali spostamenti nel corso e per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
4 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 2 FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3					240,00 378,00 -85,00		
	Sommano positivi m					618,00		
	Sommano negativi m					-85,00		
	SOMMANO m					533,00	8,45	4'503,85
5 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta e altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto 2 lotto 3					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
6 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto 2 lotto 3					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
7 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto							
	A R I P O R T A R E							14'304,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'304,43
8 A02.01.006.a 24/06/2014	LATO MARE 2	78,00			0,300	23,40		
	LATO MARE 2	195,00			0,300	58,50		
	LATO MARE 2	110,00			0,300	33,00		
	LATO MARE 2	270,00			0,300	81,00		
	LATO MARE 3	695,00			0,300	208,50		
	LATO MARE 3	-85,00	3,00		0,300	-76,50		
	Sommano positivi m³					404,40		
	Sommano negativi m³					-76,50		
	SOMMANO m³					327,90	5,87	1'924,77
9 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 2	240,00		0,500	0,500	60,00		
	FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3	380,00		0,500	0,500	95,00		
		-85,00		0,500	0,500	-21,25		
	Sommano positivi m³					155,00		
	Sommano negativi m³					-21,25		
	SOMMANO m³					133,75	24,56	3'284,90
10 B01.01.001.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille							
	tratto 2	60,00		0,300	0,300	5,40		
	tratto 3	60,00		0,300	0,300	5,40		
	SOMMANO m³					10,80	108,37	1'170,40
11 B01.01.003.b 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore							
	LATO MARE 2	3,00	301,00			903,00		
	LATO MARE FASCE 3	3,00	240,00			720,00		
	LATO MARE PASSI CARRABILI 3	3,00	80,00			240,00		
		3,00	-85,00			-255,00		
	Sommano positivi m²/cm					1'863,00		
	Sommano negativi m²/cm					-255,00		
	SOMMANO m²/cm					1'608,00	1,10	1'768,80
12 A03.03.005.b 24/06/2014	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:							
	tratto 2	2,00	6,00	5,000	0,150	9,00		
	tratto 3	2,00	6,00	5,000	0,150	9,00		
	SOMMANO m²					18,00	41,82	752,76
12 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche							
	tratto 2-3	404,00			1,600	646,40		
	tratto 2-3	155,00			1,600	248,00		
	tratto 2-3	3,60			1,600	5,76		
	A R I P O R T A R E					900,16		23'206,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					900,16		23'206,06
13 A03.03.007.f 24/06/2014	tratto 2-3	621,00		1,600	0,030	29,81		
	tratto 2-3	18,00		1,600	0,100	2,88		
		-85,00	0,50	0,500	1,600	-34,00		
	Sommano positivi ton					932,85		
	Sommano negativi ton					-34,00		
	SOMMANO ton					898,85	8,42	7'568,32
	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto					898,00		
	SOMMANO ton					898,00	13,00	11'674,00
14 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale							
	LATO MARE 2	90,00			0,200	18,00		
	LATO MARE 2	220,00			0,200	44,00		
	LATO MARE 2	120,00			0,200	24,00		
	LATO MARE 2	310,00			0,200	62,00		
	LATO MARE 3	590,00			0,200	118,00		
	LATO MARE 3	-85,00			0,200	-17,00		
	Sommano positivi m³					266,00		
	Sommano negativi m³					-17,00		
	SOMMANO m³					249,00	29,96	7'460,04
15 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale							
	LATO MARE 2	301,00			0,080	24,08		
	LATO MARE 3	240,00			0,080	19,20		
	LATO MARE 3	80,00			0,080	6,40		
	LATO MARE 3	-85,00			0,080	-6,80		
	Sommano positivi m³					49,68		
	Sommano negativi m³					-6,80		
	SOMMANO m³					42,88	153,00	6'560,64
16 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale							
	LATO MARE					301,00		
	LATO MARE 3					240,00		
	LATO MARE 3					80,00		
	LATO MARE 3					-85,00		
	Sommano positivi m²					621,00		
	Sommano negativi m²					-85,00		
	SOMMANO m²					536,00	6,24	3'344,64
17	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a							
	A R I P O R T A R E							59'813,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'813,70
A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE SOLETTA LATO MARE 3 FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3	78,00 195,00 110,00 270,00 240,00 590,00 380,00 -85,00 -85,00				0,070 0,070 0,070 0,070 0,250 0,070 0,250 0,070 0,250	5,46 13,65 7,70 18,90 18,00 41,30 28,50 -20,23 -6,38	
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					133,51 -26,61		
	SOMMANO m³					106,90	116,12	12'413,23
18 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE	78,00 195,00 110,00 270,00 590,00 -85,00				3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2'065,00	273,00 682,50 385,00 945,00 2'065,00 -722,50	
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					4'350,50 -722,50		
	SOMMANO kg					3'628,00	1,43	5'188,04
19 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE SOLETTA LATO MARE 3 SOLETTA LATO MARE 3					82,00 200,00 110,00 285,00 590,00 -289,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'267,00 -289,00		
	SOMMANO m²					978,00	39,97	39'090,66
20 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LATO MARE CIGLIO LATO MARE 3 CIGLIO LATO MARE 3					240,00 380,00 -90,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					620,00 -90,00		
	SOMMANO m					530,00	36,56	19'376,80
21	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino							
	A R I P O R T A R E							135'882,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'882,43
N.P.05 19/07/2006	sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI PASSI CARRABILI 3		75,00 75,00			75,00 75,00		
	SOMMANO m					150,00	40,00	6'000,00
22 B01.06.001.a 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm PISTA CICLABILE PISTA CICLABILE 3 PISTA CICLABILE 3		215,00 245,00 -85,00			215,00 245,00 -85,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					460,00 -85,00		
	SOMMANO m					375,00	31,07	11'651,25
23 N.P.10 06/11/2009	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	250,00	7'500,00
24 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'000,00	8'000,00
25 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione	5,00 5,00 5,00 5,00	235,00 50,00 260,00 50,00		0,150  0,150	176,25 250,00 195,00 250,00		
	SOMMANO m²					871,25	5,58	4'861,58
26 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto plinti pali CAVIDOTTO LATO MARE CAVIDOTTO LATO MONTE plinti pali 3 CAVIDOTTO LATO MARE 3 CAVIDOTTO LATO MONTE 3 PLINTI CAVIDOTTI	15,00 1,00 1,00 16,00 1,00 1,00 -110,00	1,00 235,00 225,00 1,00 270,00 230,00	1,000 0,400 0,400 1,000 0,400 0,400 0,400	1,000 0,800 0,800 1,000 0,800 0,800	15,00 75,20 72,00 16,00 86,40 73,60 -4,00 -35,20		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					338,20 -39,20		
	SOMMANO m³					299,00	24,56	7'343,44
	A R I P O R T A R E							181'238,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'238,70
27 A02.02.001.a 24/06/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo CAVIDOTTO LATO MARE CAVIDOTTO LATO MONTE CAVIDOTTO LATO MARE 3 CAVIDOTTO LATO MONTE 3 CAVIDOTTO LATO MONTE 3	1,00 1,00 1,00 1,00 -110,00	235,00 225,00 270,00 230,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	75,20 72,00 86,40 73,60 -35,20		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					307,20 -35,20		
	SOMMANO m³					272,00	2,36	641,92
28 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² plinti pali plinti pali 3 plinti pali 3	15,00 16,00 -4,00			1,000 1,000 1,000	15,00 16,00 -4,00		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					31,00 -4,00		
	SOMMANO m³					27,00	116,12	3'135,24
29 B02.03.011.b 24/06/2014	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm alloggiamento pali alloggiamento pali 3 alloggiamento pali 3					15,00 16,00 -4,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					31,00 -4,00		
	SOMMANO m					27,00	20,31	548,37
30 D12.03.001.a 24/06/2014	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm pozzetto a piede palo pozzetto derivazione pozzetto a piede palo 3 pozzetto derivazione 3 pozzetto derivazione 3					15,00 3,00 16,00 3,00 -4,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					37,00 -4,00		
	SOMMANO cad					33,00	52,68	1'738,44
31 D11.06 24/06/2014	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera MESSA A TERRA IMPIANTO					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		187'302,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		187'302,67
	MESSA A TERRA IMPIANTO 3					16,00		
	MESSA A TERRA IMPIANTO 3					-4,00		
	Sommano positivi cad					31,00		
	Sommano negativi cad					-4,00		
	SOMMANO cad					27,00	21,17	571,59
32	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di							
D11.14.003	giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35							
24/06/2014	LATO MARE	1,00	235,00			235,00		
	LATO MONTE	1,00	225,00			225,00		
	LATO MONTE 3	1,00	230,00			230,00		
	LATO MARE 3	1,00	270,00			270,00		
	LATO MARE 3	1,00	-110,00			-110,00		
	Sommano positivi m					960,00		
	Sommano negativi m					-110,00		
	SOMMANO m					850,00	10,33	8'780,50
33	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare,							
D12.05.002.a	in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²							
.02	deviazione cavi elettrici					20,00		
24/06/2014	deviazione cavi elettrici 3					20,00		
	deviazione cavi elettrici 3					-4,00		
	Sommano positivi cad					40,00		
	Sommano negativi cad					-4,00		
	SOMMANO cad					36,00	40,80	1'468,80
34	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie							
D05.41.002	pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con							
24/06/2014	marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo							
	di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm							
	63							
	pali	15,00	9,00			135,00		
	pali 3	16,00	9,00			144,00		
	pali 3	-4,00	9,00			-36,00		
	Sommano positivi m					279,00		
	Sommano negativi m					-36,00		
	SOMMANO m					243,00	4,91	1'193,13
35	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie							
D05.41.003	pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con							
24/06/2014	marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo							
	di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm							
	75							
	LATO MARE	1,00	235,00			235,00		
	LATO MONTE	1,00	225,00			225,00		
	LATO MARE 3	1,00	270,00			270,00		
	LATO MONTE 3	1,00	230,00			230,00		
	LATO MONTE 3	1,00	-110,00			-110,00		
	Sommano positivi m					960,00		
	Sommano negativi m					-110,00		
	SOMMANO m					850,00	5,42	4'607,00
36	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore							
D02.02.015.0	flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato							
2.c	in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la							
24/06/2014	fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari							
	A R I P O R T A R E							203'923,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203'923,69
	conduttori: 2 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> ALIMENTAZIONE PALI ALIMENTAZIONE PALI 3 ALIMENTAZIONE PALI 3	15,00 16,00 -4,00	9,00 9,00 9,00			135,00 144,00 -36,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					279,00 -36,00		
	SOMMANO m					243,00	4,57	1'110,51
37 D02.02.015.0 4.f 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm <sup>2</sup> DORSALE LATO MARE DORSALE LATO MONTE DORSALE LATO MARE 3 DORSALE LATO MONTE 3 DORSALE LATO MONTE 3					235,00 225,00 270,00 230,00 -110,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					960,00 -110,00		
	SOMMANO m					850,00	18,72	15'912,00
38 N.P.07 20/07/2006	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pressofusione di alluminio, di lanterna tipo diamante completa di cablaggio e lampada da 150 w.SAP classe II con lampada pali pali 3 pali 3					7,00 8,00 -1,00		
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					15,00 -1,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	2'800,00	39'200,00
39 N.P.08 20/07/2006	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pressofusione di alluminio, di lanterna tipo diamante completa di cablaggio e lampada da 150 w.SAP classe II con lampada					8,00 8,00 -3,00		
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					16,00 -3,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	3'700,00	48'100,00
40 N.P.04 25/07/2006	Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetti di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.					10,00 10,00 -3,00		
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					20,00 -3,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	255,00	4'335,00
	A R I P O R T A R E							312'581,20

