



COMUNE DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA
TRATTO FINALE
ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

ANZIO, 22/01/2018

IL TECNICO
ARCH.FABRIZIO GARZIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1) RIMOZIONI (SbCat 2)							
1 / 1 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto CIGLIO B1		301,00			301,00		
	SOMMANO m					301,00	8,45	2'543,45
2 / 2 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto B1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
3 / 3 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto B1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
	SCAVI (SbCat 3)							
4 / 4 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto LOTTO B1	900,00			0,300	270,00		
	SOMMANO m³					270,00	5,87	1'584,90
5 / 5 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B1		301,00	0,500	0,500	75,25		
	SOMMANO m³					75,25	24,56	1'848,14
6 / 6 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille tratto LOTTO B1		20,00	0,300	0,300	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	108,37	195,07
7 / 7 B01.01.001.a 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore LOTTO B1	3,00	301,00			903,00		
	A R I P O R T A R E					903,00		6'472,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					903,00		6'472,14
8 / 8 B01.01.003.b 24/06/2014	LATO MARE PASSI CARRABILI 3	3,00	130,00			390,00		
	SOMMANO m²/cm					1'293,00	1,10	1'422,30
	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: tratto BLOCCO 1	2,00	6,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	41,82	2'509,20
TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)								
9 / 9 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche tratto BLOCCO 1	400,00			1,600	640,00		
	SOMMANO ton					640,00	8,42	5'388,80
10 / 10 A03.03.007.f 24/06/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto B1					640,00		
	SOMMANO ton					640,00	13,00	8'320,00
PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)								
11 / 11 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale LOTTO B1	250,00			0,200	50,00		
	SOMMANO m³					50,00	29,96	1'498,00
STRADA (SbCat 6)								
12 / 12 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale LOTTO B1	250,00			0,080	20,00		
	SOMMANO m³					20,00	153,00	3'060,00
13 / 13 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale LOTTO B1					250,00		
	STALLI B1					130,00		
	SOMMANO m²					380,00	6,24	2'371,20
	A R I P O R T A R E							31'041,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'041,64
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
14 / 14 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA LOTTO B1 FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B1	800,00	301,00	0,300	0,100 0,300	80,00 27,09		
	SOMMANO m³					107,09	116,12	12'435,29
15 / 15 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LOTTO B1	800,00			3,500	2'800,00		
	SOMMANO kg					2'800,00	1,43	4'004,00
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
16 / 16 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore PAVIMENTO LOTTO 1					800,00		
	SOMMANO m²					800,00	39,97	31'976,00
	CIGLI (SbCat 8)							
17 / 17 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LOTTO B1		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	36,56	9'140,00
18 / 18 N.P.05 19/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI LOTTO B1		51,00			51,00		
	SOMMANO m					51,00	40,48	2'064,48
19 / 19 B01.06.001.a 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm PISTA CICLABILE LOTTO B1		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	31,07	7'767,50
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
20 / 20 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova							
	A R I P O R T A R E							98'428,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'428,91
06/11/2009	raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	351,62	5'274,30
	SOTTOSERVIZI (SbCat 9)							
21 / 21 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'083,40	8'083,40
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
22 / 22 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione							
	LOTTO B1	3,00	300,00	0,150		135,00		
	PASS CARR	1,00	35,00			35,00		
	OMINI	5,00	1,00	0,150		0,75		
	BICI	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO m²					175,75	5,58	980,69
	SCAVI (SbCat 3)							
23 / 23 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	plinti pali LOTTO B1	10,00	1,00	1,000	1,000	10,00		
	CAVIDOTTO LOTTO B1		302,00	0,400	0,800	96,64		
	SOMMANO m³					106,64	24,56	2'619,08
24 / 24 A02.02.001.a 24/06/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo							
	CAVIDOTTO LOTTO B1	1,00	302,00	0,400	0,800	96,64		
	SOMMANO m³					96,64	2,36	228,07
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
25 / 25 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²							
	plinti pali LOTTO B1	10,00			1,000	10,00		
	SOMMANO m³					10,00	116,12	1'161,20
	PALI (SbCat 12)							
	A R I P O R T A R E							116'775,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'775,65
26 / 26 B02.03.011.b 24/06/2014	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rifianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm alloggiamento pali LOTTO B1					10,00		
	SOMMANO m					10,00	20,31	203,10
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
27 / 27 D12.03.001.a 24/06/2014	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm pozzetto a piede palo LOTTO B1 pozzetto derivazione pozzetto derivazione fibra					10,00 2,00 10,00		
	SOMMANO cad					22,00	52,68	1'158,96
28 / 28 D11.06 24/06/2014	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B1					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	21,17	211,70
29 / 29 D11.14.003 24/06/2014	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 LOTTO B1	1,00	302,00			302,00		
	SOMMANO m					302,00	10,33	3'119,66
30 / 30 D12.05.002.a .02 24/06/2014	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² deviazione cavi elettrici LOTTO B1					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	40,80	489,60
31 / 31 D05.41.002 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 pali LOTTO B1	10,00	9,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	4,91	441,90
32 / 32 D05.41.003 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 <u>LOTTO B1</u> LOTTO B1 FIBRA OTTICA	1,00 1,00	302,00 302,00			302,00 302,00		
	SOMMANO m					604,00	5,42	3'273,68
33 / 33 D02.02.015.0 2.c 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari							
	A R I P O R T A R E							125'674,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'674,25
	conduttori: 2 - sezione 2,5 mm ² ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B1	10,00	9,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	4,57	411,30
34 / 34 D02.02.015.0 4.f 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm ² DORSALE LOTTO B1		302,00			302,00		
	SOMMANO m					302,00	18,72	5'653,44
	PALI (SbCat 12)							
35 / 35 N.P.08 20/07/2006	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronchi ... enza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) Doppio braccio ad altezze diverse o uguali pali doppio braccio LOTTO B1					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3'697,25	36'972,50
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
36 / 36 N.P.04 25/07/2006	Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. LOTTO B1					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	295,59	2'955,90
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
37 / 37 N.P.06 16/09/2015	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similare formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte LOTTO B1					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	701,99	2'807,96
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
38 / 38 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto CIGLIO B2		275,00			275,00		
	SOMMANO m					275,00	8,45	2'323,75
39 / 39 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto B2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
	A R I P O R T A R E							176'936,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'936,46
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
40 / 40 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto B2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
	SCAVI (SbCat 3)							
41 / 41 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto LOTTO B2	925,00			0,300	277,50		
	SOMMANO m³					277,50	5,87	1'628,93
42 / 42 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B2		275,00	0,500	0,500	68,75		
	SOMMANO m³					68,75	24,56	1'688,50
43 / 43 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille tratto LOTTO B2		20,00	0,300	0,300	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	108,37	195,07
44 / 44 B01.01.001.a 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore LOTTO B2 LATO MARE PASSI CARRABILI 3	3,00 3,00	275,00 214,00			825,00 642,00		
	SOMMANO m²/cm					1'467,00	1,10	1'613,70
45 / 45 B01.01.003.b 24/06/2014	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: tratto BLOCCO 2	2,00	6,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	41,82	2'509,20
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
46 / 46 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche tratto BLOCCO 2	390,00			1,600	624,00		
	A R I P O R T A R E					624,00		184'735,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					624,00		184'735,08
	SOMMANO ton					624,00	8,42	5'254,08
47 / 47 A03.03.007.f 24/06/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto B2					624,00		
	SOMMANO ton					624,00	13,00	8'112,00
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
48 / 48 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale LOTTO B2	275,00			0,200	55,00		
	SOMMANO m³					55,00	29,96	1'647,80
	STRADA (SbCat 6)							
49 / 49 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale LOTTO B2	201,00			0,080	16,08		
	SOMMANO m³					16,08	153,00	2'460,24
50 / 50 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale LOTTO B2 STALLI B2					201,00 214,00		
	SOMMANO m²					415,00	6,24	2'589,60
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
51 / 51 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA LOTTO B2 FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B2	900,00	275,00	0,300	0,100 0,300	90,00 24,75		
	SOMMANO m³					114,75	116,12	13'324,77
52 / 52 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LOTTO B2	900,00			3,500	3'150,00		
	SOMMANO kg					3'150,00	1,43	4'504,50
	A R I P O R T A R E							222'628,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							222'628,07
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
53 / 53 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore PAVIMENTO LOTTO B2					900,00		
	SOMMANO m²					900,00	39,97	35'973,00
	CIGLI (SbCat 8)							
54 / 54 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LOTTO B2		201,00			201,00		
	SOMMANO m					201,00	36,56	7'348,56
55 / 55 N.P.05 19/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI LOTTO B2		74,00			74,00		
	SOMMANO m					74,00	40,48	2'995,52
56 / 56 B01.06.001.a 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm PISTA CICLABILE LOTTO B2		201,00			201,00		
	SOMMANO m					201,00	31,07	6'245,07
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
57 / 57 N.P.10 06/11/2009	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. LOTTO B2					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	351,62	4'219,44
	SOTTOSERVIZI (SbCat 9)							
58 / 58 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'083,40	8'083,40
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
59 / 59 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di							
	A R I P O R T A R E							287'493,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'493,06
	superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione							
	LOTTO B2	3,00	245,00	0,150		110,25		
	PASS CARR	1,00	35,00			35,00		
	OMINI	5,00	1,00	0,150		0,75		
	BICI	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO m²					151,00	5,58	842,58
	SCAVI (SbCat 3)							
60 / 60 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	plinti pali LOTTO B2	8,00	1,00	1,000	1,000	8,00		
	CAVIDOTTO LOTTO B2		240,00	0,400	0,800	76,80		
	SOMMANO m³					84,80	24,56	2'082,69
61 / 61 A02.02.001.a 24/06/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo							
	CAVIDOTTO LOTTO B2	1,00	240,00	0,400	0,800	76,80		
	SOMMANO m³					76,80	2,36	181,25
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
62 / 62 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²							
	plinti pali LOTTO B2	8,00			1,000	8,00		
	SOMMANO m³					8,00	116,12	928,96
	PALI (SbCat 12)							
63 / 63 B02.03.011.b 24/06/2014	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm							
	alloggiamento pali LOTTO B2					8,00		
	SOMMANO m					8,00	20,31	162,48
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
64 / 64 D12.03.001.a 24/06/2014	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm							
	pozzetto a piede palo LOTTO B2					8,00		
	pozzetto derivazione					2,00		
	pozzetto derivazione fibra					8,00		
	SOMMANO cad					18,00	52,68	948,24
	A R I P O R T A R E							292'639,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'639,26
65 / 65 D11.06 24/06/2014	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B2					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	21,17	169,36
66 / 66 D11.14.003 24/06/2014	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 LOTTO B2	1,00	240,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	10,33	2'479,20
67 / 67 D12.05.002.a .02 24/06/2014	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² deviazione cavi elettrici LOTTO B2					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	40,80	408,00
68 / 68 D05.41.002 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 pali LOTTO B2	8,00	9,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	4,91	353,52
69 / 69 D05.41.003 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 LOTTO B2 LOTTO B2 FIBRA OTTICA	1,00 1,00	240,00 240,00			240,00 240,00		
	SOMMANO m					480,00	5,42	2'601,60
70 / 70 D02.02.015.0 2.c 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B2	8,00	9,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	4,57	329,04
	PALI (SbCat 12)							
71 / 71 D02.02.015.0 4.f 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² DORSALE LOTTO B2		240,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	18,72	4'492,80
72 / 72 N.P.08 20/07/2006	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre ... enza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) Doppio							
	A R I P O R T A R E							303'472,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303'472,78
	braccio ad altezze diverse o uguali pali doppio braccio LOTTO B2					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	3'697,25	29'578,00
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
73 / 73 N.P.04 25/07/2006	Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. LOTTO B2					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	295,59	2'364,72
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
74 / 74 N.P.06 16/09/2015	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte LOTTO B2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	701,99	2'105,97
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
75 / 75 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto CIGLIO B3		191,00			191,00		
	SOMMANO m					191,00	8,45	1'613,95
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
76 / 76 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto B3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
77 / 77 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto B3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
	SCAVI (SbCat 3)							
78 / 78 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto LOTTO B3	500,00			0,300	150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		339'436,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		339'436,00
	SOMMANO m³					150,00	5,87	880,50
79 / 79 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B3		191,00	0,500	0,500	47,75		
	SOMMANO m³					47,75	24,56	1'172,74
80 / 80 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille tratto LOTTO B3	20,00		0,300	0,300	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	108,37	195,07
81 / 81 B01.01.001.a 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore LOTTO B3 LATO MARE PASSI CARRABILI 3	3,00 3,00	172,00 270,00			516,00 810,00		
	SOMMANO m²/cm					1'326,00	1,10	1'458,60
82 / 82 B01.01.003.b 24/06/2014	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: tratto BLOCCO 3	2,00	6,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	41,82	2'509,20
TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)								
83 / 83 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche tratto BLOCCO 3	231,00			1,600	369,60		
	SOMMANO ton					369,60	8,42	3'112,03
84 / 84 A03.03.007.f 24/06/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto B3					369,70		
	SOMMANO ton					369,70	13,00	4'806,10
PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)								
85 / 85 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale LOTTO B3	172,00			0,200	34,40		
	A R I P O R T A R E					34,40		353'570,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,40		353'570,24
	SOMMANO m³					34,40	29,96	1'030,62
	STRADA (SbCat 6)							
86 / 86 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 12596 e vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale LOTTO B3	172,00			0,080	13,76		
	SOMMANO m³					13,76	153,00	2'105,28
87 / 87 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale LOTTO B3 STALLI B3					172,00 270,00		
	SOMMANO m²					442,00	6,24	2'758,08
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
88 / 88 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA LOTTO B3 FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B3	500,00	191,00	0,300	0,100 0,300	50,00 17,19		
	SOMMANO m³					67,19	116,12	7'802,10
89 / 89 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LOTTO B3	500,00			3,500	1'750,00		
	SOMMANO kg					1'750,00	1,43	2'502,50
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
90 / 90 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore PAVIMENTO LOTTO B3					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	39,97	19'985,00
	CIGLI (SbCat 8)							
91 / 91 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: dell sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LOTTO B3		172,00			172,00		
	A R I P O R T A R E					172,00		389'753,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					172,00		389'753,82
	SOMMANO m					172,00	36,56	6'288,32
92 / 92 N.P.05 19/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI LOTTO B3		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	40,48	769,12
93 / 93 B01.06.001.a 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm PISTA CICLABILE LOTTO B3		172,00			172,00		
	SOMMANO m					172,00	31,07	5'344,04
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
94 / 94 N.P.10 06/11/2009	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. LOTTO B3					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	351,62	2'812,96
	SOTTOSERVIZI (SbCat 9)							
95 / 95 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'083,40	8'083,40
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
96 / 96 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione LOTTO B3 PASS CARR OMINI BICI	3,00 2,00 5,00 5,00	180,00 35,00 1,00 1,00	0,150 0,150		81,00 70,00 0,75 5,00		
	SOMMANO m²					156,75	5,58	874,67
	SCAVI (SbCat 3)							
97 / 97 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto plinti pali LOTTO B3 CAVIDOTTO LOTTO B3	8,00	1,00 195,00	1,000 0,400	1,000 0,800	8,00 62,40		
	SOMMANO m³					70,40	24,56	1'729,02
	A R I P O R T A R E							415'655,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							415'655,35
98 / 98 A02.02.001.a 24/06/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo CAVIDOTTO LOTTO B3	1,00	195,00	0,400	0,800	62,40		
	SOMMANO m³					62,40	2,36	147,26
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
99 / 99 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² plinti pali LOTTO B3	8,00			1,000	8,00		
	SOMMANO m³					8,00	116,12	928,96
	PALI (SbCat 12)							
100 / 100 B02.03.011.b 24/06/2014	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfilo in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm alloggiamento pali LOTTO B3					8,00		
	SOMMANO m					8,00	20,31	162,48
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
101 / 101 D12.03.001.a 24/06/2014	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm pozzetto a piede palo LOTTO B3 pozzetto derivazione pozzetto derivazione fibra					8,00 2,00 7,00		
	SOMMANO cad					17,00	52,68	895,56
102 / 102 D11.06 24/06/2014	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B3					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	21,17	169,36
103 / 103 D11.14.003 24/06/2014	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 LOTTO B3	1,00	195,00			195,00		
	SOMMANO m					195,00	10,33	2'014,35
104 / 104 D12.05.002.a .02 24/06/2014	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² deviazione cavi elettrici LOTTO B3					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		419'973,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		419'973,32
	SOMMANO cad					10,00	40,80	408,00
105 / 105 D05.41.002 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 pali LOTTO B3	8,00	9,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	4,91	353,52
106 / 106 D05.41.003 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 LOTTO B3 LOTTO B3 FIBRA OTTICA	1,00 1,00	195,00 195,00			195,00 195,00		
	SOMMANO m					390,00	5,42	2'113,80
107 / 107 D02.02.015.0 2.c 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B3	8,00	9,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	4,57	329,04
108 / 108 D02.02.015.0 4.f 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² DORSALE LOTTO B3		195,00			195,00		
	SOMMANO m					195,00	18,72	3'650,40
	PALI (SbCat 12)							
109 / 109 N.P.07 20/07/2006	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronconi, completa di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) pali B3					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'803,17	22'425,36
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
110 / 110 N.P.04 25/07/2006	Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. LOTTO B3					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	295,59	2'364,72
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
111 / 111	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate							
	A R I P O R T A R E							451'618,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							451'618,16
N.P.06 16/09/2015	da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	701,99	2'807,96
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
112 / 112 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto CIGLIO B4		246,00			246,00		
	SOMMANO m					246,00	8,45	2'078,70
113 / 113 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto B4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
114 / 114 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto B4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
	SCAVI (SbCat 3)							
115 / 115 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto LOTTO B4	720,00			0,300	216,00		
	SOMMANO m³					216,00	5,87	1'267,92
116 / 116 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza i carico sui mezzi di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B4		246,00	0,500	0,500	61,50		
	SOMMANO m³					61,50	24,56	1'510,44
117 / 117 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille tratto LOTTO B4		20,00	0,300	0,300	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	108,37	195,07
	A R I P O R T A R E							459'778,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							459'778,83
118 / 118 B01.01.001.a 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore LOTTO B4 LATO MARE PASSI CARRABILI	3,00 3,00	187,00 160,00			561,00 480,00		
	SOMMANO m²/cm					1'041,00	1,10	1'145,10
119 / 119 B01.01.003.b 24/06/2014	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: tratto BLOCCO 4	2,00	6,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	41,82	2'509,20
TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)								
120 / 120 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche tratto BLOCCO 4	312,00			1,600	499,20		
	SOMMANO ton					499,20	8,42	4'203,26
121 / 121 A03.03.007.f 24/06/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto B4					499,20		
	SOMMANO ton					499,20	13,00	6'489,60
PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)								
122 / 122 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale LOTTO B4	186,00			0,200	37,20		
	SOMMANO m³					37,20	29,96	1'114,51
STRADA (SbCat 6)								
123 / 123 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo norme vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale LOTTO B4	186,00			0,080	14,88		
	SOMMANO m³					14,88	153,00	2'276,64
124 / 124 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale							
	A R I P O R T A R E							477'517,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							477'517,14
	LOTTO B4 STALLI B4					186,00 160,00		
	SOMMANO m²					346,00	6,24	2'159,04
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
125 / 125 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA LOTTO B4 FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B4	720,00	246,00	0,300	0,100 0,300	72,00 22,14		
	SOMMANO m³					94,14	116,12	10'931,54
126 / 126 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LOTTO B4	720,00			3,500	2'520,00		
	SOMMANO kg					2'520,00	1,43	3'603,60
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
127 / 127 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore PAVIMENTO LOTTO B4					720,00		
	SOMMANO m²					720,00	39,97	28'778,40
	CIGLI (SbCat 8)							
128 / 128 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LOTTO B4		186,00			186,00		
	SOMMANO m					186,00	36,56	6'800,16
129 / 129 N.P.05 19/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI LOTTO B4		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	40,48	2'428,80
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
130 / 130 N.P.10 06/11/2009	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. LOTTO B4					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		532'218,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		532'218,68
	SOMMANO cadauno					8,00	351,62	2'812,96
	SOTTOSERVIZI (SbCat 9)							
131 / 131 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'083,40	8'083,40
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
132 / 132 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione							
	LOTTO B4	3,00	230,00	0,150		103,50		
	PASS CARR	3,00	35,00			105,00		
	OMINI	5,00	1,00	0,150		0,75		
	STOP	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m²					215,25	5,58	1'201,10
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
133 / 133 N.P.06 16/09/2015	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supportodelle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	701,99	2'105,97
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
134 / 134 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto CIGLIO B5		412,00			412,00		
	SOMMANO m					412,00	8,45	3'481,40
135 / 135 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta e altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto B5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
136 / 136 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto B5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
	A R I P O R T A R E							550'204,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							550'204,09
	SCAVI (SbCat 3)							
137 / 137 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto LOTTO B5	1140,00			0,300	342,00		
	SOMMANO m³					342,00	5,87	2'007,54
138 / 138 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B5		412,00	0,500	0,500	103,00		
	SOMMANO m³					103,00	24,56	2'529,68
139 / 139 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille tratto LOTTO B5		20,00	0,300	0,300	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	108,37	195,07
140 / 140 B01.01.001.a 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore LOTTO B5 LATO MARE PASSI CARRABILI	3,00 5,00	347,00 295,00			1'041,00 1'475,00		
	SOMMANO m²/cm					2'516,00	1,10	2'767,60
141 / 141 B01.01.003.b 24/06/2014	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: tratto BLOCCO 5	2,00	6,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	41,82	2'509,20
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
142 / 142 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche tratto BLOCCO 5	503,00			1,600	804,80		
	SOMMANO ton					804,80	8,42	6'776,42
143 / 143 A03.03.007.f 24/06/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto B5					804,80		
	SOMMANO ton					804,80	13,00	10'462,40
	A R I P O R T A R E							577'452,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							577'452,00
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
144 / 144 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale LOTTO B5	347,00			0,200	69,40		
	SOMMANO m³					69,40	29,96	2'079,22
	STRADA (SbCat 6)							
145 / 145 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 12620 ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale LOTTO B5	347,00			0,080	27,76		
	SOMMANO m³					27,76	153,00	4'247,28
146 / 146 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale LOTTO B5 STALLI B5 *(par.ug.=5*295,00)	1475,00				347,00 1'475,00		
	SOMMANO m²					1'822,00	6,24	11'369,28
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
147 / 147 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA LOTTO B5 FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B5	1141,00	412,00	0,300	0,100 0,300	114,10 37,08		
	SOMMANO m³					151,18	116,12	17'555,02
148 / 148 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LOTTO B5	1141,00			3,500	3'993,50		
	SOMMANO kg					3'993,50	1,43	5'710,71
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
149 / 149 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore PAVIMENTO LOTTO B5					1'141,00		
	SOMMANO m²					1'141,00	39,97	45'605,77
	A R I P O R T A R E							664'019,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							664'019,28
	CIGLI (SbCat 8)							
150 / 150 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: dell sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LOTTO B5		347,00			347,00		
	SOMMANO m					347,00	36,56	12'686,32
151 / 151 N.P.05 19/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI LOTTO B5		65,00			65,00		
	SOMMANO m					65,00	40,48	2'631,20
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
152 / 152 N.P.10 06/11/2009	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e istallazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. LOTTO B5					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	351,62	2'812,96
	SOTTOSERVIZI (SbCat 9)							
153 / 153 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'083,40	8'083,40
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
154 / 154 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione LOTTO B5 PASS CARR OMINI STOP	3,00 2,00 5,00 2,00	400,00 35,00 1,00 3,50	0,150 0,150		180,00 70,00 0,75 7,00		
	SOMMANO m²					257,75	5,58	1'438,25
	SCAVI (SbCat 3)							
155 / 155 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza i carico sui mezzi di trasporto plinti pali LOTTO B5 CAVIDOTTO LOTTO B5	10,00	1,00 300,00	1,000 0,400	1,000 0,800	10,00 96,00		
	SOMMANO m³					106,00	24,56	2'603,36
	A R I P O R T A R E							694'274,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							694'274,77
156 / 156 A02.02.001.a 24/06/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo CAVIDOTTO LOTTO B5	1,00	300,00	0,400	0,800	96,00		
	SOMMANO m³					96,00	2,36	226,56
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
157 / 157 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² plinti pali LOTTO B5	10,00			1,000	10,00		
	SOMMANO m³					10,00	116,12	1'161,20
	PALI (SbCat 12)							
158 / 158 B02.03.011.b 24/06/2014	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfilando in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm alloggiamento pali LOTTO B5		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	20,31	203,10
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
159 / 159 D12.03.001.a 24/06/2014	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm pozzetto a piede palo LOTTO B5 pozzetto derivazione					10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	52,68	632,16
160 / 160 D11.06 24/06/2014	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B5					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	21,17	211,70
161 / 161 D11.14.003 24/06/2014	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 LOTTO B5	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	10,33	3'099,00
162 / 162 D12.05.002.a .02 24/06/2014	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² deviazione cavi elettrici LOTTO B5					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	40,80	489,60
	A R I P O R T A R E							700'298,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							700'298,09
163 / 163 D05.41.002 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 PALI LOTTO B5	10,00	9,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	4,91	441,90
164 / 164 D05.41.003 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 <u>LOTTO B5</u>	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	5,42	1'626,00
165 / 165 D02.02.015.0 2.c 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B5	10,00	9,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	4,57	411,30
166 / 166 D02.02.015.0 4.f 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² DORSALE LOTTO B5		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	18,72	5'616,00
	PALI (SbCat 12)							
167 / 167 N.P.07 20/07/2006	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pleta di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) pali B5					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	2'803,17	28'031,70
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
168 / 168 N.P.06 16/09/2015	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte LOTTO B5					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	701,99	3'509,95
	RIMOZIONI (SbCat 2)							
169 / 169 B01.01.005 24/06/2014	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto CIGLIO B6		673,00			673,00		
	A R I P O R T A R E					673,00		739'934,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					673,00		739'934,94
	SOMMANO m					673,00	8,45	5'686,85
170 / 170 B01.01.009.a 24/06/2014	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta e altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg lotto B6					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,68	137,36
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
171 / 171 B02.05.004 24/06/2014	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa lotto B6					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,61	163,22
	SCAVI (SbCat 3)							
172 / 172 A02.01.001.b 24/06/2014	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto LOTTO B6	1300,00			0,300	390,00		
	SOMMANO m³					390,00	5,87	2'289,30
173 / 173 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B6		673,00	0,500	0,500	168,25		
	SOMMANO m³					168,25	24,56	4'132,22
174 / 174 A02.01.008.a 24/06/2014	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille tratto LOTTO B6		20,00	0,300	0,300	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	108,37	195,07
175 / 175 B01.01.001.a 24/06/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore LOTTO B6 LATO PASSI CARRABILI	3,00 4,00	478,00 237,00			1'434,00 948,00		
	SOMMANO m²/cm					2'382,00	1,10	2'620,20
176 / 176 B01.01.003.b 24/06/2014	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: tratto BLOCCO 6	2,00	6,00	5,000		60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		755'159,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		755'159,16
	SOMMANO m²					60,00	41,82	2'509,20
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
177 / 177 A03.03.005.b 24/06/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche tratto BLOCCO 6	642,00			1,600	1'027,20		
	SOMMANO ton					1'027,20	8,42	8'649,02
178 / 178 A03.03.007.f 24/06/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade tratto B6					1'027,20		
	SOMMANO ton					1'027,20	13,00	13'353,60
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
179 / 179 B01.03.003.b 24/06/2014	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale LOTTO B6	478,00			0,200	95,60		
	SOMMANO m³					95,60	29,96	2'864,18
	STRADA (SbCat 6)							
180 / 180 B01.05.011.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale LOTTO B6	478,00			0,080	38,24		
	SOMMANO m³					38,24	153,00	5'850,72
181 / 181 B01.05.014.a 24/06/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale LOTTO B6 STALLI B6 *(par.ug.=3*237,00)	711,00				478,00 711,00		
	SOMMANO m²					1'189,00	6,24	7'419,36
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
182 / 182 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA LOTTO B6	1300,00			0,100	130,00		
	A R I P O R T A R E					130,00		795'805,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,00		795'805,24
	FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B6		673,00	0,300	0,300	60,57		
	SOMMANO m³					190,57	116,12	22'128,99
183 / 183 A06.02.002 24/06/2014	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SOLETTA LOTTO B6	1300,00			3,500	4'550,00		
	SOMMANO kg					4'550,00	1,43	6'506,50
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
184 / 184 B01.05.033.c. 01 24/06/2014	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore PAVIMENTO LOTTO B6					1'300,00		
	SOMMANO m²					1'300,00	39,97	51'961,00
	CIGLI (SbCat 8)							
185 / 185 B01.06.001.b 24/06/2014	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLIO LOTTO B6 CIGLIO LOTTO B6		478,00 149,00			478,00 149,00		
	SOMMANO m					627,00	36,56	22'923,12
186 / 186 N.P.05 19/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione PASSI CARRABILI LOTTO B6		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	40,48	1'862,08
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
187 / 187 N.P.10 06/11/2009	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. LOTTO B6					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	351,62	4'219,44
	SOTTOSERVIZI (SbCat 9)							
188 / 188 N.P.09 06/11/2009	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'083,40	8'083,40
	A R I P O R T A R E							913'489,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							913'489,77
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
189 / 189 B01.10.001 24/06/2014	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione							
	LOTTO B6	3,00	630,00	0,150		283,50		
	PASS CARR	7,00	35,00			245,00		
	OMINI	15,00	1,00	0,150		2,25		
	STOP	3,00	3,50			10,50		
	SOMMANO m²					541,25	5,58	3'020,18
	SCAVI (SbCat 3)							
190 / 190 A02.01.006.a 24/06/2014	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	plinti pali LOTTO B6	22,00	1,00	1,000	1,000	22,00		
	CAVIDOTTO LOTTO B6		660,00	0,400	0,800	211,20		
	SOMMANO m³					233,20	24,56	5'727,39
191 / 191 A02.02.001.a 24/06/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo							
	CAVIDOTTO LOTTO B6	1,00	660,00	0,400	0,800	211,20		
	SOMMANO m³					211,20	2,36	498,43
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
192 / 192 A06.01.001.0 1.b 24/06/2014	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²							
	plinti pali LOTTO B6	22,00			1,000	22,00		
	SOMMANO m³					22,00	116,12	2'554,64
	PALI (SbCat 12)							
193 / 193 B02.03.011.b 24/06/2014	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfilando in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm							
	alloggiamento pali LOTTO B6		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	20,31	446,82
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
194 / 194 D12.03.001.a 24/06/2014	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm							
	A R I P O R T A R E							925'737,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'737,23
	pozzetto a piede palo LOTTO B6 pozzetto derivazione					22,00 8,00		
	SOMMANO cad					30,00	52,68	1'580,40
195 / 195 D11.06 24/06/2014	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B6					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,17	465,74
196 / 196 D11.14.003 24/06/2014	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 LOTTO B6	1,00	660,00			660,00		
	SOMMANO m					660,00	10,33	6'817,80
197 / 197 D12.05.002.a .02 24/06/2014	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² deviazione cavi elettrici LOTTO B6					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	40,80	1'224,00
198 / 198 D05.41.002 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 pali LOTTO B6	22,00	9,00			198,00		
	SOMMANO m					198,00	4,91	972,18
199 / 199 D05.41.003 24/06/2014	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 <u>LOTTO B6</u>	1,00	660,00			660,00		
	SOMMANO m					660,00	5,42	3'577,20
200 / 200 D02.02.015.0 2.c 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B6	22,00	9,00			198,00		
	SOMMANO m					198,00	4,57	904,86
201 / 201 D02.02.015.0 4.f 24/06/2014	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² DORSALE LOTTO B6		660,00			660,00		
	SOMMANO m					660,00	18,72	12'355,20
	PALI (SbCat 12)							
202 / 202	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio							
	A R I P O R T A R E							953'634,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							953'634,61
N.P.07 20/07/2006	zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pleta di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) pali B6					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	2'803,17	61'669,74
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
203 / 203 N.P.06 16/09/2015	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supportodelle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	701,99	3'509,95
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2) RIMOZIONI (SbCat 2)							
204 / 204 B01.01.005 01/03/2016	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE (PASSAGGIO PER FOGNA)		170,00 5,50			170,00 5,50 1,00		
	SOMMANO m					176,50	8,45	1'491,43
	SCAVI (SbCat 3)							
205 / 205 A03.01.015.j 01/04/2016	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... ricca autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE DEMOLIZIONE MANTO ASFALTO SU PIAZZALE DEMOLIZIONE ASFALTO MARCIAPIEDE PASSAGGIO FOGNA DEMOLIZIONE ASFALTO SU ARDEATINA (FOGNA)		2,00 36,50	0,700 0,700		138,00 1'580,00 1,40 25,55		
	SOMMANO m²					1'744,95	3,62	6'316,72
206 / 206 A02.01.001.a 04/04/2016	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO SBANCAMENTO PIAZZALE	3200,00			0,300	960,00		
	SOMMANO m³					960,00	2,88	2'764,80
207 / 207 A02.02.001.a 04/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo RIPORTI E COSTIPAZIONE DI MATERIALE PROVIENIENTE DAGLI SCAVI PER LIVELLAZIONE E RIEMPIMENTI AREA PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI					576,00		
	SOMMANO m³					576,00	2,36	1'359,36
	A R I P O R T A R E							1'030'746,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'030'746,61
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
208 / 208 A03.03.005.b 28/04/2016	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche							
	TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO	138,00		0,050	1,600	11,04		
	TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO	1580,00		0,050	1,600	126,40		
	TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO TRACCIA PER FOGNA	2,00	0,70	0,050	1,600	0,11		
	TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO TRACCIA PER FOGNA SU ARDEATINA	36,50	0,70	0,200	1,600	8,18		
	TRASPORTO A DISCARICA TERRA DI RISULTA	384,00			1,600	614,40		
	TRASPORTO A DISCARICA CIGLI DEMOLITI	175,50	0,20	0,250	2,400	21,06		
	SOMMANO ton					781,19	8,42	6'577,62
209 / 209 A03.03.007.e 04/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale							
	COMPENSO ALLE DISCARICHE	138,00		0,050	1,600	11,04		
	COMPENSO ALLE DISCARICHE	1580,00		0,050	1,600	126,40		
	COMPENSO ALLE DISCARICHE	2,00	0,60	0,050	1,600	0,10		
	COMPENSO ALLE DISCARICHE	36,50	0,60	0,200	1,600	7,01		
	SOMMANO ton					144,55	17,00	2'457,35
210 / 210 A03.03.007.d 28/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili							
	COMPENSO ALLE DISCARICHE PER TERRA DI RISULTA	384,00			1,600	614,40		
	COMPENSO ALLE DISCARICHE CIGLI DEMOLITI	175,50	0,20	0,250	2,400	21,06		
	SOMMANO ton					635,46	7,00	4'448,22
	AREE VERDI (SbCat 15)							
211 / 211 C01.10.018.f 11/04/2016	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppai Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C ABBATTIMENTO ALBERO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	136,49	409,47
212 / 212 C01.10.022.b 11/04/2016	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50 ESTIRPAZIONE CEPPAIE E RADICI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	142,02	426,06
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1)							
213 / 213 C02.01.018 31/05/2017	Chamaerops humilis (con almeno 3 stipiti): altezza tronco 1,25/1,50 m, altezza totale 1,00/1,20 m, in vaso					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'045'065,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'045'065,33
	SOMMANO cad					2,00	128,29	256,58
214 / 214 C02.01.025 31/05/2017	Magnolia x soullangeana: altezza 1,75/2,00 m, in vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,29	97,29
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2) RIMOZIONI (SbCat 2)							
215 / 215 B01.01.005 11/04/2016	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	8,45	143,65
216 / 216 A03.01.015.j 11/04/2016	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... ricca autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo DEMOLIZIONE MANTO ASFALTO SU MARCIAPIEDE ESISTENTE DEMOLIZIONE MANTO ASFALTO SU PIAZZALE		17,00	1,750		29,75 690,00		
	SOMMANO m²					719,75	3,62	2'605,50
	OPERE MURARIE (SbCat 16)							
217 / 217 A03.01.002.b 11/04/2016	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni) ... rito a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE LATO ARDEATINA	2,80			1,350	3,78		
	SOMMANO m³					3,78	91,35	345,30
	SCAVI (SbCat 3)							
218 / 218 A02.01.001.a 11/04/2016	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO DI SBANCAMENTO PIAZZALE	1600,00			0,300	480,00		
	SOMMANO m³					480,00	2,88	1'382,40
219 / 219 A02.02.001.a 11/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo RIPORTI E COSTIPAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER LIVELLAZIONE E RIEMPIMENTI AREA PARCHEGGI E MARCIAPIEDI					288,00		
	SOMMANO m³					288,00	2,36	679,68
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							1'050'575,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'050'575,73
220 / 220 A03.03.005.b 30/04/2016	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche TRASOPRTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO TRASPORTO A DISCARICA CIGLI TRASPORTO A DISCARICA MATERIALI MURO DEMOLITO TRASPORTO TERRA DI RISULTA	29,75 690,00 17,00 3,78 192,00	0,20	0,050 0,050 0,250	1,600 1,600 2,400 1,500 1,600	2,38 55,20 2,04 5,67 307,20		
	SOMMANO ton					372,49	8,42	3'136,37
221 / 221 A03.03.007.e 12/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale COMPENSO ALLE DISCARICHE ASFALTI DEMOLITI COMPENSO ALLE DISCARICHE ASFALTI DEMOLITI	29,75 690,00		0,050 0,050	1,600 1,600	2,38 55,20		
	SOMMANO ton					57,58	17,00	978,86
222 / 222 A03.03.007.d 11/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili COMPENSO ALLE DISCARICHE CIGLI COMPENSO MATERIALI MURO DEMOLITO COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA	17,00 3,78 192,00	0,20	0,250	2,400 1,500 1,600	2,04 5,67 307,20		
	SOMMANO ton					314,91	7,00	2'204,37
	SCAVI (SbCat 3)							
223 / 223 A02.01.003.a 07/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO FOGNE BIANCHE PROFILO A-B-D-H-I SCAVO FOGNE BIANCHE PROFILO C-B SCAVO COLLEGAMENTO BOCCHE DI LUPO		218,45 100,45 27,60	0,600 0,600 0,400	1,750 1,250 0,600	229,37 75,34 6,62		
	SOMMANO m³					311,33	8,66	2'696,12
224 / 224 A02.02.001.d 01/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... provenienti da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego RINTERRO/RINFIANCHI SULLE TUBAZIONI *(lung.=318,90- 25) A DETRARRE TUBAZIONE DN ESTERNO 315 mm *(par.ug.=-(0,1575*0,1575*3,14))*(lung.=188,11-13,44) A DETRARRE TUBAZIONE DN ESTERNO 400 mm *(par.ug.=-(0,2*0,2*3,14))*(lung.=84,61-5,8) RINTERRI SCAVI COLLEGAMENTO BOCCHE DI LUPO A DETRARRE TUBAZIONI BOCCHE DI LUPO *(par.ug.=-(0,1* 0,1*3,14)) MAGGIORE RINTERRO SU TRATTO ARDEATINA		293,90	0,600	0,450	79,35		
		-0,08	174,67			-13,97		
		-0,13	78,81			-10,25		
			27,60	0,400	0,450	4,97		
		-0,03	27,60			-0,83		
			36,50	0,600	0,450	9,86		
	Sommano positivi m³					94,18		
	Sommano negativi m³					-25,05		
	SOMMANO m³					69,13	38,44	2'657,36
	A R I P O R T A R E							1'062'248,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'062'248,81
225 / 225 A02.02.001.a 01/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo RINTERRO TRACCIATO FOGNE BIANCHE TRATTO A-B-D-H-I RINTERRO TRACCIATO FOGNE BIANCHE C-B A DETRARRE RINTERRI CON POZZOLANA A DETRARRE MASSICCIATA E ASFALTO STRADALE TRATTO A-B-D-H-I A DETRARRE MASSICCIATA E ASFALTO STRADALE TRATTO A-B-C-		218,45 100,45	0,600 0,600	1,750 1,250	229,37 75,34 -69,13		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					304,71 -126,53		
	SOMMANO m³					178,18	2,36	420,50
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
226 / 226 A03.03.005.b 28/04/2016	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche TRASOPRTO A DISCARICA TERRA DI RISULTA	133,15			1,600	213,04		
	SOMMANO ton					213,04	8,42	1'793,80
227 / 227 A03.03.007.d 28/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA	133,15			1,600	213,04		
	SOMMANO ton					213,04	7,00	1'491,28
	STRADA (SbCat 6)							
228 / 228 B01.03.003.d 11/04/2016	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA		36,50	0,700	0,300	7,67		
	SOMMANO m³					7,67	32,67	250,58
229 / 229 B01.03.002.b 11/04/2016	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindatura, trattata in superficie c ... ne e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA		36,50	0,700		25,55		
	SOMMANO m²					25,55	3,36	85,85
230 / 230 B01.05.010.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA		36,50	0,700	0,200	5,11		
	A R I P O R T A R E					5,11		1'066'290,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,11		1'066'290,82
	SOMMANO m³					5,11	151,00	771,61
231 / 231 B01.05.011.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 12620 ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA		36,50	0,700	0,100	2,56		
	SOMMANO m³					2,56	153,00	391,68
232 / 232 B01.05.014.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA		36,50	0,700		25,55		
	SOMMANO m²					25,55	6,24	159,43
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
233 / 233 A06.01.001.0 1.b 06/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOTTOFONDAZIONE POZZETTI RIEMPIMENTO DENTRO POZZETTI CON ANGOLO A 45° INTORNO ALLA TUBAZIONE	25,00 25,00	1,05	1,050	0,100 0,045	2,76 1,13		
	SOMMANO m³					3,89	116,12	451,71
234 / 234 A06.02.002 06/04/2016	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm RETE ELETTROSALDATA NELLE SOTTOFONDAZIONI POZZETTI DIAMETRO DEL FERRO 6 mm	25,00	1,05	1,050	2,300	63,39		
	SOMMANO kg					63,39	1,43	90,65
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
235 / 235 B02.04.005.a 01/04/2016	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE-FOGNE BIANCHE					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	110,66	2'766,50
236 / 236 B02.04.005.b 07/04/2016	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm PROLUNGHE PER POZZETTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	82,99	248,97
	A R I P O R T A R E							1'071'171,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'071'171,37
237 / 237 B02.04.005.c 07/04/2016	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm PROLUNGHE POZZETTI					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	11,32	792,40
238 / 238 B02.03.012.b .05 01/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm TUBAZIONE PER FOGNE BIANCHE DN INTERNO 263 mm - TRATTO A-B e TRATTO C-B		188,11			188,11		
	SOMMANO m					188,11	41,36	7'780,23
239 / 239 B02.03.012.b .06 01/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm TUBO FOGNE BIANCHE DN INTERNO 335 mm - TRATTO B-D		84,60			84,60		
	SOMMANO m					84,60	58,00	4'906,80
240 / 240 B02.03.012.b .07 14/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 500 mm ed interno minimo di 418 mm TUBO FOGNE BIANCHE DN INTERNO 418 - TRATTO D-H-I		46,20			46,20		
	SOMMANO m					46,20	93,68	4'328,02
241 / 241 B02.03.012.b .03 06/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 200 mm ed interno minimo di 167 mm TUBAZIONI COLLEGAMENTI BOCHE DI LUPO		27,60			27,60		
	SOMMANO m					27,60	22,09	609,68
242 / 242 B02.05.006 01/04/2016	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE	25,00			64,000	1'600,00		
	SOMMANO kg					1'600,00	3,60	5'760,00
243 / 243 B02.05.007 04/04/2016	Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 90 ... la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato CADITOIE STRADALI VICINO INGRESSO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	316,11	632,22
	A R I P O R T A R E							1'095'980,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'095'980,72
	SCAVI (SbCat 3)							
244 / 244 A02.01.003.a 11/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO FOGNATURA PROFILO E-F-G-D SCAVO FOGNATURA PROFILO L-F SCAVO COLLEGAMENTO BOCCHE DI LUPO		42,81 6,92 6,10	0,600 0,600 0,400	1,300 1,000 0,600	33,39 4,15 1,46		
	SOMMANO m³					39,00	8,66	337,74
245 / 245 A02.02.001.d 11/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego RINTERRI RINFIANCHI SULLE TUBAZIONI *(lung.=49,73-3,3) A DETRARRE TUBAZIONE DN 315 *(par.ug.=-(0,1575*0,1575*3,14))*(lung.=49,73-3,3) RINTERRI RINFIANCHI TUBAZIONE BOCCHE DI LUPO A DETRARRE TUBAZIONI BOCCHE DI LUPO *(par.ug.=-(0,1*0,1*3,14))	-0,08 -0,03	46,43 6,10 6,10	0,600 0,400	0,450 0,450	12,54 1,10 -0,18		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					13,64 -3,89		
	SOMMANO m³					9,75	38,44	374,79
246 / 246 A02.02.001.a 11/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo RINTERRI FOGNE TRATTO E-F-G-D RINTERRI FOGNE TRATTO L-F A DETRARRE RINTERRI CON POZZOLANA A DETRARRE MASSICCIATA STRADALE A DETRARRE MASSICCIATA STRADALE		42,81 6,92 -42,81 -6,92	0,600 0,600	1,300 1,000 0,300 0,300	33,39 4,15 -9,75 -7,71 -1,25		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					37,54 -18,71		
	SOMMANO m³					18,83	2,36	44,44
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
247 / 247 A03.03.005.b 30/04/2016	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche TRASPORTO A DISCARICA TERRA DI RISULTA					20,17		
	SOMMANO ton					20,17	8,42	169,83
248 / 248 A03.03.007.d 30/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA					20,17		
	SOMMANO ton					20,17	7,00	141,19
	A R I P O R T A R E							1'097'048,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'097'048,71
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
249 / 249 A06.01.001.0 1.b 11/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOTTOFONDAZIONE POZZETTI RIEMPIMENTO DENTRO POZZETTI CON ANGOLO A 45° INTORNO ALLA TUBAZIONE	5,00 5,00	1,05	1,050	0,100 0,045	0,55 0,23		
	SOMMANO m³					0,78	116,12	90,57
250 / 250 A06.02.002 11/04/2016	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm RETE ELETTRORALDATA NELLE SOTTOFONDAZIONI POZZETTI DIAMETRO FERRO 6mm	5,00	1,05	1,050	2,300	12,68		
	SOMMANO kg					12,68	1,43	18,13
	FOGNATURA ACQUE REFLUE (SbCat 1)							
251 / 251 B02.04.005.a 11/04/2016	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE-FOGNE BIANCHE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,66	553,30
252 / 252 B02.04.005.c 11/04/2016	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm PROLUNGHE POZZETTI					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	11,32	79,24
253 / 253 B02.03.012.b .05 11/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm TUBAZIONI PER FOGNE BIANCHE DN INTERNO 263 mm - TRATTO E-F-G-D TUBAZIONI PER FOGNE BIANCHE DN INTERNO 263 mm - TRATTO L-F		42,81 6,92			42,81 6,92		
	SOMMANO m					49,73	41,36	2'056,83
254 / 254 B02.03.012.b .03 11/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 200 mm ed interno minimo di 167 mm TUBAZIONI COLLEGAMENTO BOCCHIE DI LUPO		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	22,09	143,59
255 / 255	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							1'099'990,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'099'990,37
B02.05.006 11/04/2016	a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE	5,00			64,000	320,00		
	SOMMANO kg					320,00	3,60	1'152,00
256 / 256 B02.05.007 11/04/2016	Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 90 ... la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato CADITOIE STRADALI VICINO USCITA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	316,11	632,22
	SCAVI (SbCat 3)							
257 / 257 A02.01.003.a 07/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO PER FONDAZIONE MURO LATO MARE SCAVO PER FONDAZIONE MURO LATO MARE	108,50 15,00		0,550 0,550	0,500 0,500	29,84 4,13		
	SOMMANO m³					33,97	8,66	294,18
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
258 / 258 A03.03.005.b 28/04/2016	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche CARICO E TRSPORTO DISCARICA TERRA DI RISULTA CARICO E TRSPORTO DISCARICA TERRA DI RISULTA	108,50 15,00	0,55 0,55	0,500 0,500	1,600 1,600	47,74 6,60		
	SOMMANO ton					54,34	8,42	457,54
259 / 259 A03.03.007.d 28/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili COMPENSO ALLE DISCARICHE COMPENSO ALLE DISCARICHE	108,50 15,00	0,55 0,55	0,500 0,500	1,600 1,600	47,74 6,60		
	SOMMANO ton					54,34	7,00	380,38
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
260 / 260 A06.03.001.a 06/04/2016	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) CASSEFORMI MURO LATO MARE CASSEFORMI MURO LATO MARE	2,00 2,00	108,50 15,00		0,600 0,600	130,20 18,00		
	SOMMANO m²					148,20	22,49	3'333,02
261 / 261	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o							
	A R I P O R T A R E							1'106'239,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'106'239,71
A06.03.001.d 06/04/2016	armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovraprezzo alle casseforme per superfici curve (Percentuale del 15 %) SOVRAPPREZZO PER PORZIONI CURVE DEL MURO LATO MARE	2,00	43,00		0,600	51,60		
	SOMMANO m2					51,60	3,38	174,41
262 / 262 A06.01.002.0 1.01.a 04/04/2016	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² FONDAZIONI E MURO PERIMETRALE LATO MARE FONDAZIONI E MURO PERIMETRALE LATO MARE	0,37 0,37	108,50 15,00			40,15 5,55		
	SOMMANO m³					45,70	128,16	5'856,91
263 / 263 A06.02.001.a 06/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere FERRI D'ARMATURA PER FONDAZIONI E MURO LATO MARE	45,70			15,000	685,50		
	SOMMANO kg					685,50	1,48	1'014,54
264 / 264 A17.02.001.a 11/04/2016	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate RINGHIERA IN FERRO PIENO					2'420,00		
	SOMMANO kg					2'420,00	5,67	13'721,40
OPERE IN FERRO (SbCat 17)								
265 / 265 A17.02.015 11/04/2016	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norme UNI-E-10147 ZINCATURA RINGHIERA					2'420,00		
	SOMMANO kg					2'420,00	0,87	2'105,40
266 / 266 A20.03.007.a 11/04/2016	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco VERNICIATURA RINFHIERA		108,50 15,00		1,600 1,600	173,60 24,00		
	SOMMANO m²					197,60	8,57	1'693,43
SCAVI (SbCat 3)								
267 / 267 A02.01.003.a 12/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO PER FONDAZIONE MURO LATO MARE		88,50	0,550	0,500	24,34		
	A R I P O R T A R E					24,34		1'130'805,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,34		1'130'805,80
	SOMMANO m³					24,34	8,66	210,78
	TRASPORTI A DISCARICA (SbCat 4)							
268 / 268 A03.03.005.b 30/04/2016	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche TRASOPRTO A DISCARICATERRA DI RISULTA		88,50	0,550	0,500	24,34		
	SOMMANO ton					24,34	8,42	204,94
269 / 269 A03.03.007.d 30/04/2016	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA		88,50	0,550	0,500	24,34		
	SOMMANO ton					24,34	7,00	170,38
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
270 / 270 A06.03.001.a 12/04/2016	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) CASSEFORMI MURO LATO MARE	2,00	88,50		0,600	106,20		
	SOMMANO m²					106,20	22,49	2'388,44
271 / 271 A06.03.001.d 12/04/2016	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per superfici curve (Percentuale del 15 %)	2,00	22,60		0,600	27,12		
	SOMMANO m2					27,12	3,38	91,67
272 / 272 A06.01.002.0 1.01.a 12/04/2016	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² FONDAZIONI E MURO PERIMETRALE LATO MARE	0,37	88,50			32,75		
	SOMMANO m³					32,75	128,16	4'197,24
273 / 273 A06.02.001.a 12/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compres ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere FERRI D'ARMATURA PER FONDAZIONI E MURO LATO MARE		32,75		15,000	491,25		
	SOMMANO kg					491,25	1,48	727,05
274 / 274 A17.02.001.a	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera							
	A R I P O R T A R E							1'138'796,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'138'796,30
12/04/2016	previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate RINGHIERA IN FERRO PIENO					1'728,00		
	SOMMANO kg					1'728,00	5,67	9'797,76
	OPERE IN FERRO (SbCat 17)							
275 / 275 A17.02.015 12/04/2016	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norm UNI-E-10147 ZINCATURA RINGHIERA					1'728,00		
	SOMMANO kg					1'728,00	0,87	1'503,36
276 / 276 A20.03.007.a 12/04/2016	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco VERNICIATURA RINGHIERA		88,50		1,600	141,60		
	SOMMANO m²					141,60	8,57	1'213,51
	SCAVI (SbCat 3)							
277 / 277 A02.01.003.a 07/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto CAVIDOTTI PER ILLUMINAZIONE		248,00	0,300	0,600	44,64		
	SOMMANO m³					44,64	8,66	386,58
278 / 278 A02.02.001.a 28/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo RINTERRO CAVIDOTTI		248,00	0,300	0,600	44,64		
	SOMMANO m³					44,64	2,36	105,35
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
279 / 279 D05.41.002 25/04/2016	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE		248,00			248,00		
	SOMMANO m					248,00	4,91	1'217,68
280 / 280 D12.03.001.a 06/04/2016	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm POZZETTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	52,68	737,52
	A R I P O R T A R E							1'153'758,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'153'758,06
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
281 / 281 A06.01.002.0 1.01.a 04/04/2016	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² PLINTI PALI LUCE	10,00	0,80	0,800	1,000	6,40		
	SOMMANO m³					6,40	128,16	820,22
282 / 282 A06.02.001.a 25/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA PLINTI PALI LUCE GABBIA CON 8 STAFFE DIAMETRO 8 mm.	10,00			10,200	102,00		
	SOMMANO kg					102,00	1,48	150,96
	SCAVI (SbCat 3)							
283 / 283 A02.01.003.a 12/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE		139,00	0,300	0,600	25,02		
	SOMMANO m³					25,02	8,66	216,67
284 / 284 A02.02.001.a 30/04/2016	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo RINTERRO CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE					25,02		
	SOMMANO m³					25,02	2,36	59,05
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
285 / 285 D05.41.002 25/04/2016	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE		139,00			139,00		
	SOMMANO m					139,00	4,91	682,49
286 / 286 D12.03.001.a 12/04/2016	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm POZZETTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	52,68	474,12
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							1'156'161,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'156'161,57
287 / 287 A06.01.002.0 1.01.a 12/04/2016	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² PLINTI PALI LUCE	6,00	0,80	0,800	1,000	3,84		
	SOMMANO m³					3,84	128,16	492,13
288 / 288 A06.02.001.a 25/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA PLINTI PLI ILLUMINAZIONE GABBIA CON 8 STAFFE DIEMTRO 8 mm.	6,00			10,200	61,20		
	SOMMANO kg					61,20	1,48	90,58
STRADA (SbCat 6)								
289 / 289 B01.03.003.d 06/04/2016	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI FONDAZIONE STRADALE CORSIE IN ASFALTO	1420,00			0,200	284,00		
	SOMMANO m³					284,00	32,67	9'278,28
290 / 290 B01.05.011.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale BINDER DI COLLEGAMENTO	1420,00			0,070	99,40		
	SOMMANO m³					99,40	153,00	15'208,20
291 / 291 B01.05.014.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale TAPPETINO D'USURA					1'420,00		
	SOMMANO m²					1'420,00	6,24	8'860,80
292 / 292 B01.03.003.d 12/04/2016	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI FONDAZIONE STRADALE CORSIE IN ASFALTO	846,00			0,150	126,90		
	SOMMANO m³					126,90	32,67	4'145,82
293 / 293 B01.03.002.b 12/04/2016	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con ... ne e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm FONDAZIONE STRADALE CORSIE IN ASFALTO					846,00		
	SOMMANO m²					846,00	3,36	2'842,56
	A R I P O R T A R E							1'197'079,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'197'079,94
294 / 294 B01.05.011.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 12620 con vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale BINDER DI COLLEGAMENTO	846,00			0,070	59,22	153,00	9'060,66
	SOMMANO m³					59,22		
295 / 295 B01.05.014.a 12/04/2016	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale TAPPETINO D'USURA					846,00	6,24	5'279,04
	SOMMANO m²					846,00		
296 / 296 B01.03.003.d 06/04/2016	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI AREE PARCHEGGI AUTO E MOTO	1480,00			0,150	222,00	32,67	7'252,74
	SOMMANO m³					222,00		
	SCAVI (SbCat 3)							
297 / 297 A02.01.003.a 05/05/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO PER CORDOLI CIGLI AREE PARCHEGGIO SCAVO PER CORDOLI CIGLI AIUOLE CENTRALI PARCHEGGIO	377,00		0,200	0,200	15,08	8,66	143,58
		37,50		0,200	0,200	1,50		
	SOMMANO m³					16,58		
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
298 / 298 A06.02.001.a 10/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA CORDOLI CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm. ARMATURA CORDOLI CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm.	2,00 2,00	377,00 37,50		0,395 0,395	297,83 29,63	1,48	484,64
	SOMMANO kg					327,46		
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
299 / 299 A06.01.001.0 1.b 10/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² CORDOLI CIGLI AREE PARCHEGGI CORDOLI CIGLI AIUOLE CENTRALI PARCHEGGIO	377,00 37,50		0,200 0,200	0,200 0,200	15,08 1,50	116,12	1'925,27
	SOMMANO m³					16,58		
	A R I P O R T A R E							1'221'225,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'221'225,87
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1) CIGLI (SbCat 8)							
300 / 300 B01.06.007.a 07/04/2016	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm CIGLIO PERIMETRALE ARRE PARCHEGGIO		377,00			377,00		
	SOMMANO m					377,00	11,32	4'267,64
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2)							
301 / 301 B01.06.001.a 07/04/2016	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm CIGLI AIUOLE PARCHEGGI CENTRALI		37,50			37,50		
	SOMMANO m					37,50	31,07	1'165,13
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
302 / 302 L. UMBRIA 20.1.230 06/04/2016	VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di d ... a o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ERBORELLA AREE PARCHEGGIO AUTO A DETRARRE SUPERFICI CIGLI DELIMITAZIONE AREE PARCHEGGI A DETRARRE SUPERFICI BETONELLE DELIMITAZIONE STALLI AUTO					1'375,00		
		-377,00		0,100		-37,70		
		-536,00		0,100		-53,60		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					1'375,00 -91,30		
	SOMMANO m2					1'283,70	29,50	37'869,15
303 / 303 B01.03.002.b 05/05/2016	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindatura, trattata in superficie c ... ne e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm AREE PARCHEGGI MOTO E DISABILI					104,00		
	SOMMANO m²					104,00	3,36	349,44
304 / 304 B01.05.033.a .02 12/04/2016	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori AREE PARCHEGGI MOTO E DISABILI LINEE DI DIVISIONE IN BETONELLA TRA STALLI AUTO		536,00		0,100	104,00 53,60		
	SOMMANO m²					157,60	33,70	5'311,12
305 / 305 B01.03.003.d 12/04/2016	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto							
	A R I P O R T A R E							1'270'188,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'270'188,35
	granulare riciclato conforme alla norma UNI AREE PARCHEGGI AUTO E MOTO	655,00			0,150	98,25		
	SOMMANO m³					98,25	32,67	3'209,83
	SCAVI (SbCat 3)							
306 / 306 A02.01.003.a 05/05/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO PER CORDOLI CIGLI AREA PARCHEGGI SCAVO PER CORDOLI CIGLI AREA AIUOLE CENTRALI		150,00 97,10	0,200 0,200	0,200 0,200	6,00 3,88		
	SOMMANO m³					9,88	8,66	85,56
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1) SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
307 / 307 A06.02.001.a 12/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA CORDOLO CIGLI DUE FERRI DIAMETRO 8 mm ARMATURA CORDOLO CIGLI DUE FERRI DIAMETRO 8 mm	2,00 2,00	150,00 97,10		0,395 0,395	118,50 76,71		
	SOMMANO kg					195,21	1,48	288,91
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2)							
308 / 308 A06.01.001.0 1.b 12/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² CORDOLI CIGLI AREE PARCHEGGI CORDOLI CIGLI AIUOLE		150,00 97,10	0,200 0,200	0,200 0,200	6,00 3,88		
	SOMMANO m³					9,88	116,12	1'147,27
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1) CIGLI (SbCat 8)							
309 / 309 B01.06.007.a 12/04/2016	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm CIGLIO PERIMETRALE AREE PARCHEGGIO		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	11,32	1'698,00
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2)							
310 / 310 B01.06.001.a 12/04/2016	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm CIGLI AIUOLA E PARCHEGGIO MOTO CENTRALE E AIUOLA LUNGO MURO		97,10			97,10		
	A R I P O R T A R E					97,10		1'276'617,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'302'878,11
316 / 316 A06.02.001.a 10/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere FERRO ARMATURA CORDOLI CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm	2,00	350,00		0,395	276,50		
	SOMMANO kg					276,50	1,48	409,22
317 / 317 A06.01.001.0 1.b 06/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA MARCIAPIEDI SOLETTA MARCIAPIEDI SOTTO PANCHINE FONDAZIONI CIGLI MARCIAPIEDI	957,00 12,00	350,00	0,300	0,080 0,080 0,200	76,56 0,96 21,00		
	SOMMANO m³					98,52	116,12	11'440,14
	CIGLI (SbCat 8)							
318 / 318 B01.06.001.b 07/04/2016	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLI MARCIAPIEDI		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	36,56	12'796,00
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
319 / 319 B01.05.033.a .02 12/04/2016	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori BETONELLE MARCIAPIEDI					957,00		
	SOMMANO m²					957,00	33,70	32'250,90
	SCAVI (SbCat 3)							
320 / 320 A02.01.003.a 12/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO PER CORDOLI CIGLI		135,00	0,300	0,200	8,10		
	SOMMANO m³					8,10	8,66	70,15
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
321 / 321 A06.02.002 12/04/2016	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm RETE ELETTROSALDATA SOLETTA MARCIAPIEDI- DIAMETRO 6 mm RETE ELETTROSALDATA SOLETTA SOTTO PANCHINE- DIAMETRO 6 mm	585,00 5,45			2,300 2,300	1'345,50 12,54		
	A R I P O R T A R E					1'358,04		1'359'844,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'358,04		1'359'844,52
	SOMMANO kg					1'358,04	1,43	1'942,00
322 / 322 A06.02.001.a 12/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere FERRO ARMATURA CORDOLO CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm	2,00	135,00		0,395	106,65		
	SOMMANO kg					106,65	1,48	157,84
323 / 323 A06.01.001.0 1.b 12/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² SOLETTA MARCIAPIEDI SOLETTA MARCIAPIEDI SOTTO PANCHINE CORDOLI FONDAZIONI CIGLI MARCIAPIEDI	585,00 5,45	135,00	0,300	0,080 0,080 0,200	46,80 0,44 8,10		
	SOMMANO m³					55,34	116,12	6'426,08
	CIGLI (SbCat 8)							
324 / 324 B01.06.001.b 12/04/2016	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm CIGLI MARCIAPIEDI		135,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	36,56	4'935,60
	PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)							
325 / 325 B01.05.033.a .02 12/04/2016	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori BETONELLE MARCIAPIEDI					585,00		
	SOMMANO m²					585,00	33,70	19'714,50
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
326 / 326 A06.03.001.a 10/04/2016	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)							
	CASSEFORMI PER CORDOLI CIGLI AIUOLE	2,00	54,00		0,200	21,60		
	A R I P O R T A R E					21,60		1'393'020,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,60		1'393'020,54
	SOMMANO m ²					21,60	22,49	485,78
	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI (SbCat 7)							
327 / 327 A06.01.001.0 1.b 10/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² CORDOLI CIGLI AIUOLE		54,00	0,200	0,200	2,16		
	SOMMANO m ³					2,16	116,12	250,82
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
328 / 328 A06.02.001.a 10/04/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad adherenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA CORDOLO CIGLI AIUOLE 2 FERRI DIAMETRO 8 mm	2,00	54,00		0,395	42,66		
	SOMMANO kg					42,66	1,48	63,14
	CIGLI (SbCat 8)							
329 / 329 B01.06.001.a 10/04/2016	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dar il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm CIGLI PER AIUOLE		54,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	31,07	1'677,78
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
330 / 330 A06.03.001.a 12/04/2016	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di app ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)							
	CASSEFORMI PER CORDOLI CIGLI AIUOLE	2,00	21,00		0,200	8,40		
	SOMMANO m ²					8,40	22,49	188,92
331 / 331 A06.01.001.0 1.b 12/04/2016	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² CORDOLI CIGLI AIUOLE		21,00	0,200	0,200	0,84		
	SOMMANO m ³					0,84	116,12	97,54
332 / 332	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e							
	A R I P O R T A R E							1'395'784,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'395'784,52
A06.02.001.a 12/04/2016	tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA CORDOLI CIGLIAIUOLE 2 FERRI DIAMETRO 8 mm SOMMANO kg	2,00	21,00		0,395	16,59 16,59	1,48	24,55
	CIGLI (SbCat 8)							
333 / 333 B01.06.001.a 12/04/2016	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm CIGLI PER AIUOLE SOMMANO m		21,00			21,00 21,00	31,07	652,47
	ARREDO URBANO (SbCat 14)							
334 / 334 N.P.06 31/05/2017	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno					10,00 10,00	701,99	7'019,90
	SCAVI (SbCat 3)							
335 / 335 A02.01.003.a 23/04/2016	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SCAVO PER ADDUZIONE IDRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE E SCARICO FONTANELLA SOMMANO m³		37,00	0,300	0,500	5,55 5,55	8,66	48,06
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
336 / 336 D05.41.002 25/04/2016	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONE CENTRALINE IMPIANTO INNAFFIAMENTO SOMMANO m		23,00			23,00 23,00	4,91	112,93
	RETE IDRICA E IRRIGAZIONE (SbCat 19)							
337 / 337 E02.01.002.c 23/04/2016	Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatti in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 75 mm TUBAZIONE SCARICO PER FONTANELLA		5,50			5,50		
	A R I P O R T A R E					5,50		1'403'642,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,50		1'403'642,43
	SOMMANO m					5,50	8,86	48,73
338 / 338 B02.01.006.a .02 25/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollen ... er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrì: per pressione PN 10 del diametro esterno di 63 mm TUBO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE E FONTANELLA		132,00			132,00		
	SOMMANO m					132,00	4,70	620,40
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
339 / 339 C01.03.062.a 24/04/2016	POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali, valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercet ... mento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24) . POZZETTI SU AIUOLE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	23,96	239,60
	RETE IDRICA E IRRIGAZIONE (SbCat 19)							
340 / 340 B02.01.006.a .02 30/04/2016	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollen ... er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrì: per pressione PN 10 del diametro esterno di 63 mm TUBO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	4,70	517,00
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
341 / 341 C01.03.062.a 30/04/2016	POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali, valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercet ... mento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24) . POZZETTI SU AIUOLE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,96	95,84
	OPERE MURARIE (SbCat 16)							
342 / 342 A03.01.011.b 12/04/2016	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... , escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici SPICCONATURA INTONACO SU MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA SPICCONATURA INTONACO SU MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA	0,50 0,50	87,00 46,00		1,150 1,150	50,03 26,45		
	SOMMANO m²					76,48	4,23	323,51
343 / 343 A12.01.004.a	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e							
	A R I P O R T A R E							1'405'487,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'405'487,51
12/04/2016	fratazzato, applicato con le necessarie post ... iano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento							
	INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA	0,50	87,00		1,150	50,03		
	INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA		87,00		1,150	100,05		
	INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA	0,50	46,00		1,150	26,45		
	INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA		46,00		1,150	52,90		
	SOMMANO m²					229,43	19,02	4'363,76
344 / 344 A12.01.001 02/06/2017	Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi (lung.=87+46)		133,00		1,150	152,95		
	SOMMANO m²					152,95	30,03	4'593,09
345 / 345 A20.01.001 12/04/2016	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti							
	RASCHIATURA VECCHIE VERNICI SU MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA	0,50	87,00		1,150	50,03		
	RASCHIATURA VECCHIE VERNICI SU MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA	0,50	46,00		1,150	26,45		
	SOMMANO m²					76,48	3,10	237,09
346 / 346 A20.01.009.a 31/05/2017	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato					305,00		
	SOMMANO m²					305,00	6,20	1'891,00
347 / 347 A20.01.015 12/04/2016	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura							
	TINTEGGIATURA SIA LATO ESTERNO CHE LATO INTERNO MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA		174,00		1,150	200,10		
	TINTEGGIATURA SIA LATO ESTERNO CHE LATO INTERNO MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA		92,00		1,150	105,80		
	SOMMANO m²					305,90	9,30	2'844,87
	SEGNALETICA (SbCat 10)							
348 / 348 B01.10.001 06/06/2016	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione							
	FRECCE DIREZIONALI					10,00		
	FASCIA DI ARRESTO E SCRITTE STOP					6,50		
	FASCIA DI ARRESTO E SCRITTE STOP					6,50		
	DOPPIA STRISCI A TERRA DI DIVISIONE CORSIE ENTRATA E USCITA PARCHEGGIO	2,00	7,70	0,120		1,85		
	LINEE/STRISCE DELIMITAZIONE AREA PARCHEGGIO							
	SOSTE EMERGENZA		12,00	0,120		1,44		
	SCRITTA PARCHEGGIO SOSTE EMERGENZA	3,00	10,00	0,120		3,60		
	SOMMANO m²					29,89	5,58	166,79
349 / 349 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice							
	A R I P O R T A R E							1'419'584,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'419'584,11
06/06/2016	spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di involuppo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE					10,00 16,00		
	SOMMANO m²					26,00	5,22	135,72
350 / 350 ANAS- H.02.028.b 08/06/2016	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml PALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE					23,50		
	SOMMANO ml					23,50	6,82	160,27
351 / 351 ANAS- H.02.034.a 08/06/2016	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3. MESSA IN OPERA PALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	59,92	419,44
352 / 352 ANAS- H.02.002.a 10/06/2016	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SEGNALE TRIANGOLARE DARE PRECEDENZA STOP (il segnale dovrà corrispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	37,05	74,10
353 / 353 ANAS- H.02.006.b 08/06/2016	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 CARTELLI DI DIREZIONE OBBLIGATORIA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA 2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero Lavori Pubblici) CARTELLI DI SOSTA VIETATA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) CARTELLI DI SOSTA VIETATA PARCHEGGI DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA 2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/0/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					2,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	66,61	399,66
354 / 354 ANAS- H.02.014.a 10/06/2016	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS							
	A R I P O R T A R E							1'420'773,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'420'773,30
	- DIAMETRO CM 60 SEGALE OTTOGONALE DI STOP (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	66,49	132,98
355 / 355 ANAS- H.02.018.a 08/06/2016	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera d'alluminio marcato CE e ... ensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 I SUPERFICIE PANNELLI AGGIUNTIVI DI INDICAZIONE PARCHEGGIO DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)	3,00	0,50	0,250		0,38		
	SOMMANO m2					0,38	220,08	83,63
356 / 356 ANAS- H.02.033.b 08/06/2016	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE -DIAMETRO MM 60 Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari GRUPPI AGGANCIO SEGNALI VERTICALI					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	1,84	23,92
357 / 357 ANAS- H.02.035.a 08/06/2016	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta ... a d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO MONTAGGI SEGNALI STRADALI VERTICALI					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	8,47	110,11
358 / 358 B01.10.001 06/06/2016	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione FRECCHE DIREZIONALI FASCIA DI ARRESTO E SCRITTA STOP LINEE/STRISCE DELIMITAZIONE AREA PARCHEGGIO EMERGENZA E AREA CASSONETTI SCRITTA PARCHEGGIO SOSTA EMERGENZA		20,00	0,120		8,00 6,50 2,40 3,00		
	SOMMANO m²					19,90	5,58	111,04
359 / 359 B01.10.002 06/06/2016	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE					6,50		
	SOMMANO m²					6,50	5,22	33,93
360 / 360 ANAS- H.02.028.b 08/06/2016	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	A R I P O R T A R E							1'421'268,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'421'268,91
361 / 361 ANAS- H.02.034.a 08/06/2016	del peso non inferiore a 4,20 kg/ml PALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE					12,50		
	SOMMANO ml					12,50	6,82	85,25
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3. MESSA IN OPERA è ALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	59,92	239,68
362 / 362 ANAS- H.02.002.a 10/06/2016	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SEGNALE TRIANGOLARE DARE PRECEDENZA STOP (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	37,05	37,05
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 CARTELLI DI DIREZIONE OBBLIGATORIA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) CARTELLI DI SOSTA VIETATA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) CARTELLI DI SOSTA VIETATA PARCHEGGIO DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
363 / 363 ANAS- H.02.006.b 08/06/2016	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 CARTELLI DI DIREZIONE OBBLIGATORIA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) CARTELLI DI SOSTA VIETATA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) CARTELLI DI SOSTA VIETATA PARCHEGGIO DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SEGNALE OTTAGONALE DI STOP (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla calsse 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	66,49	66,49
364 / 364 ANAS- H.02.014.a 10/06/2016	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SEGNALE OTTAGONALE DI STOP (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla calsse 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	66,49	66,49
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera d alluminio marcato CE e ... ensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 I SUPERFICIE PANNELLI AGGIUNTIVI DI INDICAZIONE PARCHEGGIO							
	SOMMANO cadauno							
	A R I P O R T A R E							1'421'897,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'421'897,21
	DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici)	1,00	0,50	0,250		0,13		
	SOMMANO m2					0,13	220,08	28,61
366 / 366 ANAS- H.02.033.b 08/06/2016	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE -DIAMETRO MM 60 Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari GRUPPI DI AGGANCIO SEGNALI VERTICALI					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,84	11,04
367 / 367 ANAS- H.02.035.a 08/06/2016	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta ... a d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO MONTAGGI SEGNALI STRADALI VERTICALI					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	8,47	50,82
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1) RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
368 / 368 N.P.11 21/06/2016	Fornitura e posa in opera di cabina armadio, per contatore di pubblica illuminazione, compreso di quadro elettrico di comando e protezione e ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Quadro Elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'196,71	1'196,71
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2) ARREDO URBANO (SbCat 14)							
369 / 369 N.P.13 01/07/2016	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa compreso di rubinetteria e tutto il necessario per darla a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'196,71	1'196,71
	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (SpCat 1)							
370 / 370 C01.05.001.b 02/06/2017	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in l ... i termoidurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita: con due cestelli					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	354,00	3'540,00
	PARCHEGGIO CASERMA (SpCat 2) SCAVI (SbCat 3)							
371 / 371 A02.01.006.a 21/07/2017	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza i							
	A R I P O R T A R E							1'427'921,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'427'921,10
	carico sui mezzi di trasporto PLINTI CAVIDOTTO *(lung.=34,82+70+46+72+29+10+6,5+23+113+18+15)	15,00	1,00	1,000	1,000	15,00		
			437,32	0,400	0,800	139,94		
	SOMMANO m³					154,94	24,56	3'805,33
372 / 372 A02.02.001.a 21/07/2017	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo				139,940	139,94		
	SOMMANO m³					139,94	2,36	330,26
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 11)							
373 / 373 A06.01.001.0 1.b 21/07/2017	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² PLINTI PALI	15,00	1,00	1,000	1,000	15,00		
	SOMMANO m³					15,00	116,12	1'741,80
374 / 374 B02.03.011.b 21/07/2017	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfilo in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm ALLOGGIAMENTO PALI	15,00			1,000	15,00		
	SOMMANO m					15,00	20,31	304,65
	RETE ELETTRICA (SbCat 13)							
375 / 375 D12.03.001.a 21/07/2017	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm POZZETTI PALI POZZETTI DERIVAZIONE					15,00 6,00		
	SOMMANO cad					21,00	52,68	1'106,28
376 / 376 D11.06 21/07/2017	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	21,17	317,55
377 / 377 D11.14.003 21/07/2017	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35		437,32			437,32		
	SOMMANO m					437,32	10,33	4'517,52
378 / 378 D12.05.002.a	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²							
	A R I P O R T A R E							1'440'044,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'440'044,49
.02 21/07/2017						21,00		
	SOMMANO cad					21,00	40,80	856,80
379 / 379 D05.41.002 21/07/2017	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63	15,00	9,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	4,91	662,85
380 / 380 D05.41.003 21/07/2017	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 LINEA DORSALE		437,32			437,32		
	SOMMANO m					437,32	5,42	2'370,27
381 / 381 D02.02.015.0 2.c 21/07/2017	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² COLLEGAMENTO PALI	15,00	1,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	4,57	68,55
382 / 382 D02.02.015.0 4.f 21/07/2017	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² LINEA DORSALE		437,32			437,32		
	SOMMANO m					437,32	18,72	8'186,63
	PALI (SbCat 12)							
383 / 383 N.P.08 21/07/2017	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronchi senza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) Doppio braccio ad altezze diverse o uguali					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	3'697,25	55'458,75
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'507'648,34
	T O T A L E euro							1'507'648,34
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	1'507'648,34
C:001	MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE euro	1'030'159,43
C:001.002	MARCIAPIEDE BLOCCO B1 euro	112'767,30
C:001.002.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	5'437,52
C:001.002.002	RIMOZIONI euro	2'680,81
C:001.002.003	SCAVI euro	7'559,61
C:001.002.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	13'708,80
C:001.002.005	PAVIMENTAZIONI euro	33'474,00
C:001.002.006	STRADA euro	5'431,20
C:001.002.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	16'439,29
C:001.002.008	CIGLI euro	18'971,98
C:001.002.009	SOTTOSERVIZI euro	8'083,40
C:001.002.010	SEGNALETICA euro	980,69
C:001.003	ILLUMINAZIONE BLOCCO B1 euro	58'900,09
C:001.003.002	RIMOZIONI euro	2'955,90
C:001.003.003	SCAVI euro	2'847,15
C:001.003.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	1'161,20
C:001.003.012	PALI euro	37'175,60
C:001.003.013	RETE ELETTRICA euro	14'760,24
C:001.004	ARREDO URBANO BLOCCO B1 euro	2'807,96
C:001.004.014	ARREDO URBANO euro	2'807,96
C:001.005	MARCIAPIEDE BLOCCO B2 euro	113'860,29
C:001.005.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	4'382,66
C:001.005.002	RIMOZIONI euro	2'461,11
C:001.005.003	SCAVI euro	7'635,40
C:001.005.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	13'366,08
C:001.005.005	PAVIMENTAZIONI euro	37'620,80
C:001.005.006	STRADA euro	5'049,84
C:001.005.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	17'829,27
C:001.005.008	CIGLI euro	16'589,15
C:001.005.009	SOTTOSERVIZI euro	8'083,40
C:001.005.010	SEGNALETICA euro	842,58
C:001.006	ILLUMINAZIONE BLOCCO B2 euro	48'276,57
C:001.006.002	RIMOZIONI euro	2'364,72
C:001.006.003	SCAVI euro	2'263,94
C:001.006.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	928,96
C:001.006.012	PALI euro	34'233,28
C:001.006.013	RETE ELETTRICA euro	8'485,67
C:001.007	ARREDO URBANO BLOCCO B2 euro	2'105,97
C:001.007.014	ARREDO URBANO euro	2'105,97
C:001.008	MARCIAPIEDE BLOCCO B3 euro	76'404,86
C:001.008.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	2'976,18
C:001.008.002	RIMOZIONI euro	1'751,31
C:001.008.003	SCAVI euro	6'216,11
C:001.008.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	7'918,13
C:001.008.005	PAVIMENTAZIONI euro	21'015,62
C:001.008.006	STRADA euro	4'863,36
C:001.008.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	10'304,60
C:001.008.008	CIGLI euro	12'401,48
C:001.008.009	SOTTOSERVIZI euro	8'083,40
C:001.008.010	SEGNALETICA euro	874,67
C:001.009	ILLUMINAZIONE BLOCCO B3 euro	37'691,83
C:001.009.002	RIMOZIONI euro	2'364,72
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.009.003	SCAVI euro	1'876,28
C:001.009.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	928,96
C:001.009.012	PALI euro	22'587,84
C:001.009.013	RETE ELETTRICA euro	9'934,03
C:001.010	ARREDO URBANO BLOCCO B3 euro	2'807,96
C:001.010.014	ARREDO URBANO euro	2'807,96
C:001.011	MARCIAPIEDE BLOCCO B4 euro	88'165,19
C:001.011.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	2'976,18
C:001.011.002	RIMOZIONI euro	137,36
C:001.011.003	SCAVI euro	6'627,73
C:001.011.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	10'692,86
C:001.011.005	PAVIMENTAZIONI euro	29'892,91
C:001.011.006	STRADA euro	4'435,68
C:001.011.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	14'535,14
C:001.011.008	CIGLI euro	9'228,96
C:001.011.009	SOTTOSERVIZI euro	8'083,40
C:001.011.010	SEGNALETICA euro	1'201,10
C:001.011.015	AREE VERDI euro	353,87
C:001.012	ARREDO URBANO BLOCCO B4 euro	4'184,67
C:001.012.002	RIMOZIONI euro	2'078,70
C:001.012.014	ARREDO URBANO euro	2'105,97
C:001.013	MARCIAPIEDE BLOCCO B5 euro	145'249,30
C:001.013.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	2'976,18
C:001.013.002	RIMOZIONI euro	3'618,76
C:001.013.003	SCAVI euro	10'009,09
C:001.013.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	17'238,82
C:001.013.005	PAVIMENTAZIONI euro	47'684,99
C:001.013.006	STRADA euro	15'616,56
C:001.013.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	23'265,73
C:001.013.008	CIGLI euro	15'317,52
C:001.013.009	SOTTOSERVIZI euro	8'083,40
C:001.013.010	SEGNALETICA euro	1'438,25
C:001.014	ILLUMINAZIONE BLOCCO B5 euro	44'753,58
C:001.014.003	SCAVI euro	2'829,92
C:001.014.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	1'161,20
C:001.014.012	PALI euro	28'234,80
C:001.014.013	RETE ELETTRICA euro	12'527,66
C:001.015	ARREDO URBANO BLOCCO B5 euro	3'509,95
C:001.015.014	ARREDO URBANO euro	3'509,95
C:001.016	MARCIAPIEDE BLOCCO B6 euro	176'575,01
C:001.016.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	4'382,66
C:001.016.002	RIMOZIONI euro	5'824,21
C:001.016.003	SCAVI euro	11'745,99
C:001.016.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	22'002,62
C:001.016.005	PAVIMENTAZIONI euro	54'825,18
C:001.016.006	STRADA euro	13'270,08
C:001.016.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	28'635,49
C:001.016.008	CIGLI euro	24'785,20
C:001.016.009	SOTTOSERVIZI euro	8'083,40
C:001.016.010	SEGNALETICA euro	3'020,18
C:001.017	ILLUMINAZIONE BLOCCO B6 euro	98'794,40
C:001.017.003	SCAVI euro	6'225,82
C:001.017.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	2'554,64
C:001.017.012	PALI euro	62'116,56
C:001.017.013	RETE ELETTRICA euro	27'897,38
C:001.018	ARREDO URBANO B6 euro	3'509,95
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.018.014	ARREDO URBANO euro	3'509,95
C:001.019	PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro	9'794,55
C:001.019.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	288,91
C:001.019.008	CIGLI euro	5'965,64
C:001.019.014	ARREDO URBANO euro	3'540,00
C:002	PARCHEGGIO CASERMA euro	477'488,91
C:002.019	PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro	390'645,76
C:002.019.001	FOGNATURA ACQUE REFLUE euro	32'442,00
C:002.019.002	RIMOZIONI euro	4'240,58
C:002.019.003	SCAVI euro	20'020,02
C:002.019.004	TRASPORTI A DISCARICA euro	24'612,13
C:002.019.005	PAVIMENTAZIONI euro	118'579,33
C:002.019.006	STRADA euro	63'587,25
C:002.019.007	SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro	26'885,68
C:002.019.008	CIGLI euro	24'243,88
C:002.019.010	SEGNALETICA euro	2'570,36
C:002.019.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	43'298,07
C:002.019.014	ARREDO URBANO euro	8'216,61
C:002.019.015	AREE VERDI euro	835,53
C:002.019.016	OPERE MURARIE euro	14'598,62
C:002.019.017	OPERE IN FERRO euro	6'515,70
C:002.020	ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro	85'160,59
C:002.020.003	SCAVI euro	4'903,24
C:002.020.011	CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	3'600,34
C:002.020.012	PALI euro	55'458,75
C:002.020.013	RETE ELETTRICA euro	21'198,26
C:002.021	RETE IDRICA PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro	1'682,56
C:002.021.003	SCAVI euro	48,06
C:002.021.013	RETE ELETTRICA euro	448,37
C:002.021.019	RETE IDRICA E IRRIGAZIONE euro	1'186,13
	TOTALE euro	1'507'648,34
	ANZIO, 22/01/2018	
	Il Tecnico ARCH.FABRIZIO GARZIA	
	A R I P O R T A R E	